

**Zestawienie materiałów podstawowych do budowy sieci światłowodowej ZWiK
na osiedlu Wielgowo – Sławocieszę ETAP 3**

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka	Ilość ETAP 3
1.	Studnie kablowe SKR2	szt	8
2.	Rura RHDPE 40/3,7	m	1520
3.	Rura HDPE 110/6,3	m	681
4.	Rura HDPE 125/7,1	m	106
5.	Kabel X-OTKtds 6J	m	620
6.	Kabel X-OTKtds 12J	m	280
7.	Zwijak zapasu kabli SZ-2	szt	14
8.	Mufa kablowa złącza FOSC 400/B4	szt	1
9.	Przełącznica ODF produkcji DLL złączki SC	szt	5
10.	Konwerter przemysłowy Jet-NET-3008 F-S 6xRJ45 + 2SC	szt	2
11.	Rura Peszla 25	m	20
12.	Sznur połączeniowy światłowodowy – patchcord ze złączką SC 2,5m	szt	20