ul. Parkowa

ul. Swarożyca

ul. T.Starzyńskiego

ul. Kapitańska

ul. Storrady-Świętosławy

Jana z Kolna

Admiralska

LEGENDA:

- granice działek
- remontowany odcinek chodnika
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej z odzysku
- projektowana nawierzchnia z betonowych płyt chodnikowych płukanych, o wym. 25x25 cm, ułożonych w karo, obramowane płytkami typu infuła, kolor szary
- projektowana nawierzchnia z kostki kamiennej granitowej 7/9 cm surowołupanej, kolor szary
- projektowany krawężnik kamienny wyniesiony +6÷12 cm, o wym. 15x100 cm
- projektowany krawężnik kamienny obniżony +2 cm, o wym. 15x100 cm
- projektowane obrzeża betonowe
- istniejące oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie pionowe - do likwidacji
- projektowane oznakowanie pionowe
- istniejące oznakowanie poziome
- projektowane oznakowanie poziome
- projektowane tymczasowe oznakowanie poziome
- projektowane słupki blokujące U-12c
- projektowane azyle drogowe
- kładki dla pieszych

ZAMAWIAJĄCY: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Klonowica 5, 75-241 Szczecin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Pracownia Projektowa RODES, Marcin Wróbel, ul. Chopina 6A/5, 71-450 Szczecin

ZADANIE: REMONT CHODNIKA W CIĄGU UL. KAPITAŃSKIEJ I STORRADY ŚWIĘTOSŁAWY ORAZ UPORZĄDKOWANIE PARKOWANIA POJAZDÓW W CIĄGU PRZEDMIOTOWYCH ULIC

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TYTUŁ: PLAN TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU - ETAP IX | | | BRANŻA: drogowa | DATA: lipiec 2016 |
| PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Wróbel | NR UPR.: ZAP/0170/POOD/11 | PODPIS: | STADIUM: TOR | SKALA: 1:500 |
| OPRACOWAŁ: | NR UPR.: | PODPIS: | NR UMOWY: ZDiTM 107/2015 | NR RYSUNKU: 11 |
| SPRAWDZIŁ: | NR UPR.: | PODPIS: | | |