o) dowód wpłaty za oznakowanie sieci wodociągowej (w przypadku wykonania tabliczek przez ZWiK),
p) protokołu z przeglądu sieci i przyłączy kamerą TV,
q) protokół z próby szczelności sieci kanalizacyjnej, jeżeli taka była wymagana na etapie projektu,
r) protokół odbioru nawierzchni jezdni po robotach drogowych z ZDiTM,
s) wynik badania wody wykonany przez upoważnione laboratorium,
t) w przypadku budowy sieci i przyłączy z rur PE:
   - protokół próby szczelności sieci wodociągowej,
   - lista zgrzewów (prowadzona na bieżąco do wglądu na budowie wraz z protokołami zgrzewów, które wypełnia zgrzewacz),
   - karty kontrolne zgrzewania doczołowego i elektrooporowego,
   - ksero aktualnych uprawnień zgrzewacza,
   - wydruk komputerowy parametrów zgrzewania
u) oznakowanie tabliczkami sieci wodociągowej,
v) certyfikat na znak bezpieczeństwa materiałów użytych do budowy,
w) deklaracja zgodności producenta materiałów użytych do budowy,
x) atest higieniczny na materiały wodociągowe wydany przez PZH,
y) specyfikacja dostawcy rur,
z) kopii zlecenia złożonego przez Inwestora w Biurze Obsługi Klienta na wykonanie przeglądu technicznego oraz wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody w przypadku budowy przyłącza.

3.12. Przegląd techniczny końcowy sieci i przyłączy wod.–kan. może nastąpić po całkowitym zagospodarowaniu terenu uzgodnionym ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

3.13. Po dokonaniu przeglądu technicznego przyłączy wod. – kan., użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy ze ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie na dostawę wody i odbiór ścieków. W celu zawarcia umowy na dostawę wody i odbiór ścieków użytkownik składa do ZWiK Sp. z o.o. pisemny wniosek wraz z załącznikami .
Kary za bezumowne pobieranie wody lub odprowadzenie ścieków reguluje ustawa "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późniejszymi zmianami). Niezależnie od pobranej opłaty karnej, ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie jest uprawniony do odcięcia dopływu wody i odbioru ścieków na koszt użytkownika.

3.14. Montaż wodomierzy w układzie poziomym wykonuje wyłącznie ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie – Dział Gospodarki Wodomierzowej. Do średnicy ∅ 40 mm należy stosować konsole pod wodomierz.

3.15. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego pokrywa ZWiK Sp. z o.o., a urządzenia pomiarowego mierzącego ilość odprowadzanych ścieków – odbiorca usług.

3.16. Przyłącza wod.-kan., pomieszczenie (względnie studzienkę) przeznaczone na umieszczenie wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego ścieków wykonuje na własny koszt osoba ubiegająca się o wydanie warunków przyłączenia.

3.17. W przypadku nie przystąpienia do realizacji robót w zakresie sieci i przyłączy wod.-kan. warunki niniejsze tracą ważność po upływie 2 lat od daty ich wystawienia.

3.18. Każdorazowe odstępstwo od warunków technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga ponownego uzgodnienia w ZWiK Sp. z o.o. w Szczecinie.

4. Warunki dotyczące jakości ścieków i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1. Obowiązki dostawcy ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych reguluje art. 10 ustawy "O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków" z dnia 7 czerwca 2001r. (Dz.U. nr 72 poz. 747 z późn. zm.).

4.2. Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych powinny odpowiadać następującym warunkom:
   - BZT_5 = 700 mg O_2/dm^3,
   - CHZT = 1200 mg O_2/dm^3,
   - zaw.og. = 500 mg O_2/dm^3,
   - Fosfor ogólny = 15 i poniżej mg P/dm^3,
   - Azot ogólny = 70 i poniżej mg N/dm^3.

Pozostałe parametry zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.
Ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego określone na podstawie art.45 ust.1pkt.1 wymagają