

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dokumentacja projektowa rozbudowy O.Ś.K. Pomorzany w Szczecinie
BRANŻA : Drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dorota Migocka
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Jerzy Klier
DATA OPRACOWANIA : 12.2015

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.2015

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów meliora-			
	z.sz. 2.3.3	cyjnych.			
	9902				
		0.110	km	0.110	
				RAZEM	0.110
2	KNR 2-31	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej - ma-	m		
d.1	0813-01	teriał do odzysku	m	102.150	
		102.15		RAZEM	102.150
3	KNR 2-31	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	6.844	
		102.15*0.067		RAZEM	6.844
4	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej - materiał do odzysku	m		
d.1	0814-02		m	15.500	
		15.50		RAZEM	15.500
5	KNR 2-31	Rozebranie ław pod obrzeża z betonu	m ³		
d.1	0812-03		m ³	0.465	
		15.50*0.03		RAZEM	0.465
6	KNR AT-03	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
d.1	0101-02		m	148.300	
		148.30		RAZEM	148.300
7	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 4	m ²		
d.1	0803-01	cm	m ²	280.140	
		280.14		RAZEM	280.140
8	KNR 2-31	Ręczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grub. 6 cm	m ²		
d.1	0801-05		m ²	280.140	
		280.14		RAZEM	280.140
9	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cem.piasko-	m ²		
d.1	0807-03	wej z wyp.spoim zaprawa cement. - materiał do odzysku	m ²	33.090	
		33.09		RAZEM	33.090
10	KNR 2-09	Transport gruzu i materiałów podsypkowych z rozbiórki samochodami na wy-	t		
d.1	0425-08	sypisko wykonawcy do utylizacji z kosztami utylizacji	t	76.371	
		2.4*(6.844+0.465)+0.10*280.14*2.1		RAZEM	76.371
2		Nawierzchnia drogowa z betonu asfaltowego			
11	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	280.140	
		280.14		RAZEM	280.140
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po za-	m ²		
d.2	0311-01	gęszcz. 6 cm	m ²	280.140	
		280.14		RAZEM	280.140
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po za-	m ²		
d.2	0311-05	gęszcz. 4 cm	m ²	280.140	
		280.14		RAZEM	280.140
3		Nawierzchnie chodników			
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.3	0114-07	niu 15 cm	m ²	33.090	
	0114-08			RAZEM	33.090
		33.09			
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.3	0511-03	wo-piaskowej - Kostka z odzysku	m ²	33.090	
		33.09		RAZEM	33.090
4		Krawężniki betonowe			
16	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-	m		
d.4	0401-04	IV	m	102.150	
		102.15		RAZEM	102.150
17	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubość warstwy po	m ²		
d.4	0105-01	zagęszczeniu	m ²	40.860	
	0105-02			RAZEM	40.860
		102.15*0.4			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 102.15*0.067	m ³ m ³	 6.844	
				RAZEM	6.844
19	KNR 2-31 d.4 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce piaskowej - (Krawężniki z odzysku z rozbiórki) 102.15	m m	 102.150	
				RAZEM	102.150
5		Obrzeża betonowe			
20	KNR 2-31 d.5 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II 15.50	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
21	KNR 2-31 d.5 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 15.50*0.030	m ³ m ³	 0.465	
				RAZEM	0.465
22	KNR 2-31 d.5 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. (Obrzeża z odzysku z rozbiórki) 15.50	m m	 15.500	
				RAZEM	15.500
6		Odtworzenie trawników			
23	KNR 2-21 d.6 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem 124.04	m ² m ²	 124.040	
				RAZEM	124.040