PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW

DIM
RYSZARD KOWALSKI

mgr inż. Ryszard KOWALSKI
71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a
tel./fax (0-91) 45 00 745
biuro@dim.szczecin.pl
www.dim.szczecin.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA DROGOWA – DOJAZD DO POMPOWNI P4 – **ETAP IV**

Nazwa i adres obiektu:	***„Budowa kanalizacji sanitarnej oś Wielgowo – Sławociesze w Szczecinie”***
Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:	***Pompownia P4: 6, 7/1, 45 – obręb 4098***
Nazwa i adres Inwestora:	***Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Maksymiliana Golisza 10 71-682 Szczecin***

Imię i Nazwisko	Stanowisko	Podpis
mgr inż. Marcin **Jurewicz**	*Opracowujący*	

Data opracowania: **Październik 2015.**

egz. **2**

Przedmiar robót

Obiekt	"Budowa kanalizacji sanitarnej oś Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie" Branża drogowa dojazd do pompowni P4.
Inwestor	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Maksymiliana Golisza 10, 71-682 Szczecin
Biuro kosztorysowe	DIM Pracownia Projektowa Dróg i Mostów Ryszard Kowalski ul. Sosnowa 6a 71-468 Szczecin

Sporządził mgr inż. Marcin Jurewicz

Szczecin, październik 2015

Tabela przedmiaru robót

"Budowa kanalizacji sanitarnej oś Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie" Branża drogowa dojazd do pompowni P4.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
	01.00.00	**1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**		
	01.01.01	**1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych**		
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,1
	01.02.02	**1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny**		
2		Zdjęcie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku przez Wykonawcę	m3	50
	02.00.00	**2. ROBOTY ZIEMNE**		
	02.01.01	**2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.**		
3		Wykonanie wykopów z transportem na odkład i zagospodarowaniem we własnym zakresie przez Wykonawcę	m3	158
	02.03.01	**2.2 Wykonanie nasypów**		
4		Wykonanie nasypów z materiału z dokopu z transportem	m3	310
	04.00.00	**3. PODBUDOWY**		
	04.04.02	**3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego**		
5		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	50
6		Warstwa podbudowy z kruszywa 0/32mm łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm	m2	62
	05.00.00	**4. NAWIERZCHNIE**		
	05.03.23	**4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej**		
7		Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm kolor szary	m2	112
	06.00.00	**5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**		
	06.01.01	**5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem**		
8		Humusowanie z obsianiem trawą przy gr. humusu 10cm	m2	65
	06.03.01	**5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp**		
9		Uzupełnianie poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie	m2	65
	08.00.00	**6. ELEMENTY ULIC**		
	08.01.01	**6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340)**		
10		Zakup i ustawienie krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej z oporem C12/15	m	45
	08.03.01	**6.2 Obrzeża betonowe**		
11		Zakup i ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5cm	m	29

Spis działów przedmiaru robót

"Budowa kanalizacji sanitarnej oś Wielgowo - Sławociesze w Szczecinie" Branża drogowa dojazd do pompowni P4.

Nr	Opis
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: 01.00.00
	1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Nr ST: 01.01.01
	1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny Nr ST: 01.02.02
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: 02.00.00
	2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat. Nr ST: 02.01.01
	2.2 Wykonanie nasypów Nr ST: 02.03.01
	3. PODBUDOWY Nr ST: 04.00.00
	3.1 Podbudowa z kruszywa łamanego Nr ST: 04.04.02
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: 05.00.00
	4.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej Nr ST: 05.03.23
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: 06.00.00
	5.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem Nr ST: 06.01.01
	5.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp Nr ST: 06.03.01
	6. ELEMENTY ULIC Nr ST: 08.00.00
	6.1 Ustawienie krawężników betonowych (wg PN-EN 1340) Nr ST: 08.01.01
	6.2 Obrzeża betonowe Nr ST: 08.03.01