Szczecin, 24 sierpnia 2017r.

NE/NEU/1263/TK/2017

Drovia Bogdan Bloch
ul. Grafitowa 45/4
72 - 006 Mierzyn

Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie"

Szanowny Panie

w odpowiedzi na pismo z dnia 07 sierpnia 2017 roku w sprawie przekazania informacji na temat infrastruktury ciepłowniczej należącej do SEC Sp. z o.o., zlokalizowanej w obrębie zadania inwestycyjnego jak w tytule, informujemy, że w zakresie planowanych prac znajdują się odcinki czynnej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów:

- sieć ciepłownicza wybudowana w technologii preizolowanej 2xDn200mm ułożona w poprzek jezdni przy ul. Hrubieszowskiej,
- przyłącze cieplne wybudowane w technologii preizolowanej 2xDn80mm ułożone w poprzek jezdni przy ul. Hrubieszowskiej na wysokości budynku przy ul. Hrubieszowskiej 27,
- sieć ciepłownicza wybudowana w technologii preizolowanej 2xDn150mm ułożona wzdłuż ul. Hrubieszowskiej w obrębie jezdni, chodnika, zjazdów i miejsc postojowych,
- przyłącze cieplne wybudowane w technologii preizolowanej 2xDn80mm ułożone w poprzek planowanego chodnika na wysokości budynku przy ul. Hrubieszowskiej 28,
- przyłącze cieplne wybudowane w technologii kanałowej 2xDn80mm ułożone w obrębie zjazdu z głównej jezdni na wysokości budynku przy ul. Hrubieszowskiej 16,
- przyłącze cieplne wybudowane w technologii preizolowanej 2xDn40mm ułożone w poprzek jezdni przy ul. Hrubieszowskiej na wysokości budynku przy ul. Hrubieszowskiej 7,
- sieć ciepłownicza wybudowana w technologii preizolowanej 2xDn150mm ułożona w poprzek ul. Hrubieszowskiej na wysokości przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Hrubieszowskiej i Spiskiej,

- komora ciepłownicza zlokalizowana w planowanym trawniku na wysokości budynku przy ul. Hrubieszowskiej 28.

Odcinki sieci ciepłowniczej, o której mowa powyżej zaznaczono kolorem pomarańczowym na załączonym planie sytuacyjnym.

Jednocześnie informujemy, że w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji oraz uzgodnienia ewentualnych kolizji, należy dostarczyć profil planowanego układu drogowego wraz z przekrojami i rzędnymi układu drogowego w odniesieniu do przedmiotowej sieci ciepłowniczej.

Osobą do kontaktu z ramienia SEC jest p. Tomasz Kłodawski, tel. 693 929 331 lub (0-91) 45 09 948, adres e-mail: tomasz.klodawski@sec.com.pl.

Załączniki:

Wstępny układ geometryczny

Z poważaniem,

Katarzyna Koczergo

Kierownik Działu
Planowania Inwestycji
i Gospodarki Urządzeniami

Otrzymują:

1. Adresat
2. NEP
3. NEU a/a