ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

LEGENDA:

- sieć kanalizacji deszczowej 200PVC: D1-Wp1, D1-Wp2, D3-Wp3, D4-Wp4, D6-Wp5, D7-Wp6, D10-Wp7, D11-Wp8, D13.1-Wp8.1, D14-Wp9, D15-Wp10, D18-Wp11, D19-Wp12, D20-Wp13, D21-Wp14, D24-Wp15, D25-Wp16, D27-Wp17, D27-Wp18, D28-Wp19, D28-Wp20, D32-Wp28, D32-Wp29, D33-Wp30, D34-Wp31
- sieć kanalizacji deszczowej 315PVC: D5-D28
- sieć kanalizacji deszczowej do renowacji DN300beton: D17-D26
- sieć kanalizacji deszczowej do renowacji DN400beton: D9-D17
- sieć kanalizacji deszczowej do renowacji DN500beton: D1-D9
- sieć wodociągowa DN150żeliwo: W1-W5
- sieć wodociągowa DN80żeliwo: W3-Hp

Nr rej. I-411/61304/17

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Szczecinie Dział Techniczny uzgadnia niniejszy projekt budowlany-wykonawczy (koncepcję programową) w zakresie przyłączenia instalacji wod.-kan. z siecią miejską pod warunkiem uwzględnienia w nim powyższych uwag.

(Uzgadniający) (Kierownik Działu)

KIEROWNIK Działu Technicznego Joanna Rymarczuk

Szczecin, dnia 06.02.2018r.

Uwagi: – Uzgodniono w zakresie budowy i renowacji sieci kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem ulicy
* przed przystąpieniem do przebudowy ulicy należy uzgodnić projekt wymiany sieci wodociągowej w zakresie uskazanym u NTP ZWIK Szczecin
– uzgodniono przebudowę odcinka sieci wodociągowej kolizyjnej z kolizją z proj. wpustem.

	X	Y		X	Y
D1	5921608.52	5465734.49	Wp1	5921603.26	5465733.03
D2	5921625.44	5465713.84	Wp2	5921607.46	5465736.41
D3	5921646.18	5465685.58	Wp3	5921647.88	5465685.84
D4	5921646.40	5465685.29	Wp4	5921643.66	5465682.47
D5	5921654.73	5465673.94	Wp5	5921644.59	5465661.83
D6	5921643.42	5465665.48	Wp6	5921641.50	5465666.28
D7	5921642.75	5465664.98	Wp7	5921617.56	5465649.19
D8	5921637.89	5465661.35	Wp8	5921618.03	5465642.83
D9	5921629.59	5465655.06	Wp8.1	5921576.04	5465618.61
D10	5921619.29	5465647.55	Wp9	5921578.11	5465613.88
D11	5921616.66	5465645.62	Wp10	5921565.97	5465605.07
D12	5921615.16	5465644.53	Wp11	5921529.27	5465585.38
D13	5921585.87	5465623.67	Wp12	5921533.00	5465580.78
D13.1	5921577.59	5465617.66	Wp13	5921521.14	5465571.39
D14	5921576.62	5465616.96	Wp14	5921510.63	5465570.56
D15	5921564.52	5465608.18	Wp15	5921463.97	5465534.80
D16	5921557.64	5465603.19	Wp16	5921464.71	5465527.74
D17	5921544.68	5465594.19	Wp17	5921670.70	5465678.09
D18	5921532.90	5465583.37	Wp18	5921667.99	5465682.76
D19	5921532.11	5465582.65	Wp19	5921685.38	5465686.73
D20	5921520.75	5465572.21	Wp20	5921682.64	5465691.40
D21	5921515.22	5465567.13	Wp28	5921552.73	5465586.48
D22	5921512.69	5465564.81	Wp29	5921548.38	5465583.18
D23	5921477.77	5465539.88	Wp30	5921435.70	5465506.38
D24	5921466.88	5465531.98	Wp31	5921427.77	5465507.04
D25	5921464.00	5465529.90	W1	5921434.43	5465504.78
D26	5921462.72	5465528.97	W2	5921435.18	5465504.72
D27	5921668.19	5465680.98	W3	5921435.83	5465505.26
D28	5921681.93	5465689.56	W4	5921436.47	5465505.79
D32	5921550.80	5465585.29	W5	5921436.56	5465506.55
D33	5921434.34	5465505.86	Hp	5921437.47	5465503.29
D34	5921425.87	5465506.25			

Wp 30 i Wp 31 – wpięcie w istniejące kanały w przypadku stwierdzenia złego stanu kanałów należy wymienić je po trasie do istniejących studni lub wpiąć w istn. kolektor

KARTA REJESTRACYJNA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH
OBIEKT: Szczecin, ul. Hrubieszowska - według zakresu
Jednostka ewidencyjna: 326201_1 m. Szczecin
Obręb ewidencyjny: 326201_1.2091 - dz. nr 2 - według zakresu
Obręb ewidencyjny: 326201_1.2092 - dz. nr 26/2, 37/6, 36/6, 35/14, 35/16, 35/13, 36/7, 36/9 - według zakresu
Obręb ewidencyjny: 326201_1.2093 - dz. nr 5 - według zakresu
SKALA 1:500
Układ współrzędnych: państwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokości: Amsterdam
Kierownik roboty: Piotr Chmielowiec, upr. nr 21720 (1)
(imię, nazwisko, nr i zakres uprawnień)

NAZWA PROJEKTU	
Przebudowa ulicy Hrubieszowskiej w Szczecinie.	
LOKALIZACJA INWESTYCJI	ulica: Hrubieszowska dz. ewid. nr: 26/2, 33/2, 33/5, 35/13, 35/14, 35/16, 36/1, 36/6, 36/7, 37/6, 37/12 obr. 2092 dz. ewid. nr: 5 obręb 2093 Gmina Miasto Szczecin woj. zachodniopomorskie
INWESTOR	Gmina Miasto Szczecin Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego ul. Sebastiana Klonowica 5 71-241 Szczecin
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	DROVIA Bogdan Bloch ul. Graftowa 45/4, 72-006 Mierzyn T: 0 608 37 63 55, E: info@drovia.pl www.drovia.pl drovia
BRANŻA	SANITARNA
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jakuba Głuchowski upr. bud. ZAP/0222/POOS/12 specjalność: sanitarna — PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. Sylwia Pasturczak-Gwiazda upr. bud. ZAP/0095/POOS/13 specjalność: sanitarna — PODPIS: Pasturczak
NAZWA RYSUNKU	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DATA	02.2018
NR PROJEKTU	142/2017
ROZMIAR	297x869
SKALA	1:500
NR RYSUNKU	S 01

Żadna część niniejszego rysunku nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami ręcznymi, mechanicznymi i elektronicznymi łącznie z wykorzystaniem systemów przetwarzania i odtwarzania informacji bez pisemnej zgody Wykonawcy. Wszelkie prawa zastrzeżone.