

Szczecin, dnia 29.06.2020 r.

## ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE PRZETARGU PN.

*„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie”*

W dniu 26.06.2020 roku wpłynęło pytanie dotyczące postępowania pn. *„Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Broniewskiego w Szczecinie”*.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie przedstawia odpowiedź na zadane pytanie.

### Pytanie:

W celu umożliwienia złożenia Państwu kompletnej oferty, prosimy o udzielenie wyjaśnień nt. technologii i zaprojektowanych elementów :

1. **Odcinek S1-S5** : zdaniem wykonawcy należy przewidzieć do zapuszczenia dwie studnie DN 1500 (S3, S5) oraz dwie studnie DN 2000 (S2, S4). Ponadto istniejąca studnia S1 DN1200 może uniemożliwić wykonanie odcinka S1-S2 metodą przewiertu, gdyż wewnętrzna średnica nie będzie nadawać się jako komora odbiorcza. Wg projektu studnie S2-S5 zaprojektowano jako DN 1000mm.
2. **Odcinek S10-S17** : zdaniem wykonawcy należy przewidzieć do zapuszczenia trzy studnie DN 1500 (S10, S14, S16) oraz trzy studnie DN 2000 (S12, S15, S17). Wg projektu studnie S10-S17 przewidziano jako DN 1200mm.
3. **Odcinek S19-S21** : zdaniem wykonawcy dobrano odpowiednie średnice studni.

W naszej ocenie, pozostawienie rozwiązań projektowych bez zmian uniemożliwi prawidłowe wykonanie zadania.

### Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rozwiązanie projektowe przyjęte w projekcie jest prawidłowe.

Roboty przewiertowe na odcinkach S1-S5 i S10-S17 należy wykonać zgodnie z opisem zamieszczonym na str. 36 „Projekt zagospodarowania terenu”, który ma następującą treść:

**„Z uwagi na brak miejsca w ul. Broniewskiego na lokalizację dużych studni, przewiertu sterowane na odcinkach S1-S5 i S10-S17 należy prowadzić z uprzednio wykonanych komór roboczych. Po zakończeniu przewiertów należy na miejscu komór roboczych wykonać studnie kanalizacyjne typowe z kręgów żelbetowych o średnicy DN1000 lub DN1200, zgodnie z projektem.”**

Informujemy ponadto, że w przedmiarach robót zawarte są nakłady na wykonanie robót zgodnie z powyższym opisem.

Strona 1 z 1

Dyrektor  
ds. Inwestycji i Rozwoju  
Mariusz Patyk

Nierownik  
Działu Inwestycji  
mgr inż. Tadeusz Dawid